

Leistungsbeschreibung

Infrarot-Wärmewellenpaneele

Infrarot-Wärmewellenstrahlungspaneel mit antistatischer Beschichtung, mit integrierten, elektronischen Thermostat mit Display für Temperaturanzeige, Frostschutzfunktion, Farbe: weiß, Schutzklasse II, Schutzart IP24, 230 V, ca. 60-70% Strahlungswärme, ca. 30-40% Konvektionswärme, Heizleistung 500 W, Abmessungen 45x50x8,5 cm, zuzüglich Halterung mit 2,2 cm, liefern, betriebsfertig montieren und anschließen

Typ: Halmburger/SAS 500 **Stück**

Infrarot-Wärmewellenstrahlungspaneel mit antistatischer Beschichtung, mit integrierten, elektronischen Thermostat mit Display für Temperaturanzeige, Frostschutzfunktion, Farbe: weiß, Schutzklasse II, Schutzart IP24, 230 V, ca. 60-70% Strahlungswärme, ca. 30-40% Konvektionswärme, Heizleistung 1000 W, Abmessungen 45x60x8,5 cm, zuzüglich Halterung mit 2,2 cm, liefern, betriebsfertig montieren und anschließen

Typ: Halmburger/SAS 1000 **Stück**

Infrarot-Wärmewellenstrahlungspaneel mit antistatischer Beschichtung, mit integrierten, elektronischen Thermostat mit Display für Temperaturanzeige, Frostschutzfunktion, Farbe: weiß, Schutzklasse II, Schutzart IP24, 230 V, ca. 60-70% Strahlungswärme, ca. 30-40% Konvektionswärme, Heizleistung 1500 W, Abmessungen 45x80x8,5 cm, zuzüglich Halterung mit 2,2 cm, liefern, betriebsfertig montieren und anschließen

Typ: Halmburger/SAS 1500 **Stück**

Infrarot-Wärmewellenstrahlungspaneel mit antistatischer Beschichtung, mit integrierten, elektronischen Thermostat mit Display für Temperaturanzeige, Frostschutzfunktion, Farbe: weiß, Schutzklasse II, Schutzart IP24, 230 V, ca. 60-70% Strahlungswärme, ca. 30-40% Konvektionswärme, Heizleistung 2000 W, Abmessungen 45x100x8,5 cm, zuzüglich Halterung mit 2,2 cm, liefern, betriebsfertig montieren und anschließen

Typ: Halmburger/SAS 2000 **Stück**

Liefernachweis: **Halmburger GmbH**
 Wasserburger Straße 8
 D-84427 Sankt Wolfgang/Obb.

Tel.: (0 80 85) 18 79 -0
Fax: (0 80 85) 18 79 -79

Email: info@halmburger.eu
Internet: www.halmburger.eu

Montageüberwachung, Funktionsprüfung, Erstellen der Bestandspläne und Inbetriebnahme der Heizanlage, sowie Einweisung des Wartungspersonals.

Typ: Montageüberwachung **pauschal**